

SIND EDELSTAHLSOCKELBLENDEN

Boden in den Kühlzellen um 130mm abgesenkt, wenn nicht möglich dann mit kleinem Einfahrkeil an der Türe, oder ohne Boden, Unterseite dann abklären ??????

Standort Kälteaggregate noch klären

Stck	Pos.	Artikelbezeichnung	Breite	Tiefe	Höhe
1 Stck	2	ABFALLROLLI bauseits	400	400	600
1 Stck	3	ABFALLROLLI bauseits	400	400	600
1 Stck	4	ZULAUFTISCH vorhanden	1700	695	900
1 Stck	5	SCHLAUCHPENDELBRAUSE vorhanden	175	400	1290
1 Stck	6	BODENRINNE bauseits	300	300	40
1 Stck	7	DUNSTABZUGSHAUBE	1200	800	400
1 Stck	8	DURCHSCHUB-SPÜLMASCHINE vorhanden	635	635	1480
1 Stck	9	ZULAUFTISCH vorhanden	1550	635	900
1 Stck	11	REGALANLAGE	1675	500	1800
1 Stck	12	REGALANLAGE	1000	500	1800
1 Stck	13	SALADETTE AUF CNS-RAHMEN	900	700	900
1 Stck	14	ARBEITSTISCH	1400	600	900
1 Stck	15	WANDHÄNGESCHRANK	1400	350	600
1 Stck	16	WANDHÄNGESCHRANK	1400	350	350
1 Stck	17	ARBEITSTISCH	2200	600	900
1 Stck	18	STIRNBLENDE	110	2	700
1 Stck	19	ELEKTRO-COMBI-DÄMPFER 10X 1/1	847	771	1042
1 Stck	20	UNTERSCHRANK MITGN- EINSCHÜBEN	843	724	671
1 Stck	21	ELEKTRO-MULTIBRÄTER	800	700	900
1 Stck	22	ABFALLROLLI bauseits	350	350	600
1 Stck	23	TISCHPLATTE	350	460	50
1 Stck	24	TISCHPLATTE	400	700	900
1 Stck	25	MITTENABDECKUNG	400	110	20
1 Stck	26	STIRNBLENDE	150	2	700
1 Stck	27	SALAMANDER	400	500	525
1 Stck	28	WÄRMEBRÜCKE	1500	400	400
1 Stck	29	WÄRMESCHRANK MI.BEIDSEITIG. SCHIEBETÜREN	1600	800	900
1 Stck	30	MISCHBATTERIE 450mm hoch	62	496	445
1 Stck	31	ELEKTRO-WASSERBAD	400	700	900
1 Stck	32	ARBEITSTISCH	500	700	900
1 Stck	33	INDUK-HERD a.3,5KW 2x mit Warmhaltefunkt	700	700	900
1 Stck	34	ARBEITSTISCH	400	700	900
1 Stck	35	MITTENABDECKUNG	1650	110	20
1 Stck	36	ELEKTRO-FRITTEUSE	400	700	900
1 Stck	37	DUNSTABZUGSHAUBE	2000	2100	400
1 Stck	38	KÜHLTISCH MIT 3X2 SCHUBLADEN	1625	700	900
1 Stck	39	SCHUBLADENBLOCK/Flügeltürenschrank	900	700	900
1 Stck	40	MICROWELLENHERD	510	470	335
1 Stck	41	Dreieckkonsole	40	550	150
1 Stck	42	Dreieckkonsole	40	550	150
1 Stck	43	ARBEITSTISCH MIT 2 BECKEN	1900	700	900
1 Stck	44	WANDBORD 2-etagig	1200	300	600
1 Stck	45	ZWEILOCH-STANDARMATUR	200	346	380
1 Stck	46	UMLUFT-KOHLSCHRANK GN2/1	720	840	2050
1 Stck	47	BODENRINNE bauseits	300	300	80
1 Stck	48	HANDWASCH-AUSGUSSKOMBINATION	500	600	700
1 Stck	49	EINSCHWEIßBECKEN VOLL UMKROPFT	500	500	250
1 Stck	50	ZWEILOCH-STANDARMATUR	200	346	380
1 Stck	51	ARBEITSTISCH	1200	700	900
1 Stck	52	ARBEITSTISCH	1300	600	900
1 Stck	53	VAKUUMIERGERÄT	410	610	470
1 Stck	54	REGALANLAGE	1200	500	1800
1 Stck	55	REGALANLAGE	1700	500	1800
1 Stck	56	VERDAMPFER bauseits	565	430	300
1 Stck	57	REGALANLAGE	2875	500	1800
1 Stck	58	REGALAUFLAGE GELOCHT	1500	500	1800
1 Stck	59	VERDAMPFER bauseits	600	450	380
1 Stck	60	REGALAUFLAGE GELOCHT	2100	500	1800

SVS042768



Grundriss 1.OG 1:50



Grundriss EG 1:100



Ansicht Sitzbereich



Grundriss EG 1:50

WERKPLAN

EG - 1.OG

Diese Zeichnung ist noch dem Gesetz über Urheberrecht und verwandte Schutzrechte vom 9. September 1965 geschützt. Sie darf ohne unsere schriftliche Einwilligung weder verwertfältigt noch veröffentlicht werden. Sie darf weder durch den Empfänger noch durch Dritte abgeändert oder in anderer Weise widerrechtlich verwendet werden.

± 0,00 = #Höhe m üNN = OK FFB EG

BAUVORHABEN:

Umbau und Modernisierung
"Paul 2.0"
Kapuziener Str 25
89407 Dillingen a.d. Donau

N

AUFTRAGGEBER:

Rinkenburger Verwaltungs
UG (haftungsbeschränkt) & Co. KG
Große Allee 31, 89407 Dillingen
Telefon 09071 50005-0
Telefax 09071 50005-22

ARCHITEKT:

Ingenieur- und Planungsgesellschaft
Rinkenburger mbH
Große Allee 31, 89407 Dillingen
Tel: 09071 50005-0
Fax: 09071 50005-22
Mail: info@rinkenburger-objektbau.de

Maßstab	Blattgröße	Datum	Planersteller
1:50	1189x841 A0	27.06.2022	sti